

До ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Пк. 5140, гр. Лясковец, пл. Възрежение № 1

ИНС 4805/29 09/16г.
15;282

ОТ: АКТИВ БИЛДИНГ ЕООД

Гр. София, Бул. Вардар № 24, бл. № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Иван Иванов – управител

ОФЕРТА

**За пазарни консултации за изпълнение на
„Реконструкция и рехабилитация на улична
водопроводна мрежа в община Лясковец,
област Велико Търново**

ДО КМЕТА НА**ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ****ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА****за изпълнение на**

„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:**

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда
2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 160 (сто и шестдесет), считано от датата на издаване на офертата.
3. Към нашата оферта представяме:
 - Техническо предложение (Образец № 2);
 - Ценово предложение (Образец № 3).

4. Цена на офертата:**4.1. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулоница, община Лясковец, област Велико Търново:**

Сума без ДДС /лв./:	574 778,01 лв. без ДДС
20 % ДДС:	114 955,60 лв.
Сума с ДДС /лв./:	689 733,61 лв. с ДДС

4.2. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново:

Сума без ДДС /лв./:	694 328,07 лв. без ДДС
20 % ДДС:	138 865,61 лв.
Сума с ДДС /лв./:	833 193,68 лв. с ДДС

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

21.09.2016. г.
(посочва се датата на
издаване на офертата)

Подпис и печат

Име и фамилия: Туман Иванов
Длъжност: Управител

**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

**в пазарни консултации за изпълнение на
„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община
Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Административни сведения:

Наименование на участника:	"Актив Билдинг инк" ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	ЕИК 203008787
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	1000, гр. София
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Бул. „Вардар“ №24, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	1000, гр. София
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул"Александър Малинов" 85, ат.2 офис 3
Телефон:	0888 699 010
Факс:	
E-mail адрес:	office@activeb.bg
Лице за контакт:	Иван Иванов
Телефон:	0888 699 010
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се</i>	

попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, лична карта №, адрес

Чл. 2 от
ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от
ЗОП
Иван Иванов
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

Трите имена, лична карта №, адрес

Трите имена, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно

(невярното се зачертава) от следните лица:

1.

2.

Пълномощник (попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице) и пълномощно

Трите имена, лична карта №, адрес

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на индикативни оферти по Закона за обществените

поръчки (ЗОП) за изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 160 (сто и шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3);
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, придружен с валиден талон или еквивалентни документи.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

21.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Иван Иванов

Длъжност: Управител ООД

¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на оферента или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
**„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община
 Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
 на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
 подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
 инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Подписаният/-ата Иван Иванов
 данни по документ за самоличност,
 Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
 на "Актив Билдинг инк" ЕООД с ЕИК 203008787
 (наименование на оферента)

(дата, орган и място на издаването)

След запознаване с техническата спецификация, обяснителните записки и количествените стойности за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”** по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя.

1. В нашата оферта са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи, включени в **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”** в описания вид и обхват съобразно Техническите спецификации, приложени към запитването за оферта.

2. Предлаганите материали, които следва да бъдат вложени за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”**, отговарят на приложените технически спецификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганите за влагане в СМР материали.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

21.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат

Име и фа

Длъжност: Управител



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1,00	Водопровод - ф225	541,37		370,95	200 819,81	10 040,99	210 860,80	253 032,96
2,00	Водопровод - ф160	375,36		333,69	125 254,49	6 262,72	131 517,21	157 820,66
5,00	Система за контрол		1,00	232 400,00	232 400,00		232 400,00	278 880,00
	ОБЩО:	916,73		233 104,64	558 474,30	16 303,71	574 778,01	689 733,61

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
**„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община
 Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
 на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
 подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
 инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Подписаният/-ата Иван Иванов
 данни по документ за самоличност

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**
 на "Актив Билдинг инк" ЕООД с ЕИК 203008787
 (наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето ценово:

1. Предлаганите единични цени са подробно описани в приложената количествено-стойностна сметка (КСС), представляваща неразделна част от офертата ни.

2. Предлагани цени за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:**

2.1. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново	574 778,01 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност	114 955,60 лв.

(20 % върху т. 1)	
3. Обща стойност с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	689 733,61 лв.

2.2. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново	694 328,07 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	138 865,61 лв.
3. Обща стойност с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	833 193,68 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка (КСС) - Образец № 4.1.
2. Количествено-стойностна сметка (КСС) - Образец № 4.2.


Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

21.09.2016. г.
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: _____

Име и фамилия: Иван Иванов

Длъжност: Управител



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердания и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонена настилка


N	име	мярка	количест во		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12,00	7,50	89,98
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4,80	16,64	79,90
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4,80	31,48	151,09
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1,68	15,33	25,75
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1,68	37,49	62,99
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2,00	24,37	48,74
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2,00	20,96	41,92
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	4,90	5,12	25,08
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0,55	18,29	10,06
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	0,61	46,47	28,35
11	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1,16	3,71	4,30
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1,16	2,88	3,35
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6,06	5,83	35,33
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6,06	2,80	16,98
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2,37	2,88	6,82
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2,37	12,20	28,85
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	29,87	35,84
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4,85	37,49	181,84
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6,05	2,64	15,95
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00	0,00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6,00	2,97	17,80
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура-10атм	бр.	1,00	82,61	82,61
22	Доставка и монтаж на водоземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1,00	24,70	24,70
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1,00	4,31	4,31
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3,00	3,82	11,46
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,78	4,70
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	0,97	5,82

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

ЕООБ

27	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,24	7,42
28	Изпитване на водопровода	m	6,00	0,99	5,93
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				1 057,47
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 423 БР. СВО/				447 311,44
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				22 365,57
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				469 677,01
	ДДС 20%:				93 935,40
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				563 612,41

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количеств во		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	6,64	5,12	33,99
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0,74	18,29	13,54
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	0,82	46,47	38,11
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	1,56	3,71	5,78
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1,56	2,88	4,50
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо до 5км.	m3	8,20	5,83	47,80
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8,20	2,80	22,97
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	29,87	35,84
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7,01	37,49	262,82
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8,21	2,64	21,65
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00	0,00
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6,00	2,97	17,80
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1,00	82,61	82,61
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1,00	24,70	24,70
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1,00	4,31	4,31
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3,00	3,82	11,46
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,78	4,70
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	0,91	5,44
18	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,24	7,42
19	Изпитване на водопровода	m	6,00	0,99	5,93
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					651,36
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 351 БР. СВО/					228 629,11
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					11 431,46
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					240 060,57
ДДС 20%:					48 012,11
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					288 072,68



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердана и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 225 мм, обща дължина L=541,37 м,

N	име	марка	ф225	количество		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	m	1 082,74	1 082,74	7,50	8 118,82
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	433,09	433,09	16,64	7 208,70
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	433,09	433,09	31,48	13 632,29
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	151,58	151,58	15,33	2 323,20
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	m3	86,62	86,62	102,02	8 837,02
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	151,58	151,58	37,49	5 683,09
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	42,00	42,00	24,37	1 023,53
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	42,00	42,00	20,96	880,34
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	221,01	221,01	5,12	1 131,37
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	24,56	24,56	18,29	449,27
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	300,14	300,14	46,47	13 948,59
12	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	324,70	324,70	3,71	1 203,99
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	324,70	324,70	2,88	936,43
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	545,71	545,71	5,83	3 181,38
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	545,71	545,71	2,80	1 528,86
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	199,22	199,22	2,88	574,54
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	199,22	199,22	12,20	2 429,49
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	184,21	184,21	29,87	5 502,35
19	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	253,36	253,36	37,49	9 499,00
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	437,57	437,57	2,64	1 153,79
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	8,00	8,00	46,08	368,66
22	Водочерпене с помпа	мсм	1,00	1,00	97,89	97,89
МОНТАЖНИ РАБОТИ						
				0,00	0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп	m	541,37	541,37	130,77	70 794,31
2	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количествена сметка/	бр.	21,00	21,00	1 057,47	22 206,95
3	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90 , ПЕВП	бр.	3,00	3,00	197,76	593,28
4	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/110 , ПЕВП	бр.	1,00	1,00	230,72	230,72
5	Доставка и монтаж на намалител гладък 225/160	бр.	1,00	1,00	74,78	74,78
6	Доставка и монтаж на намалител гладък 280/225	бр.	1,00	1,00	181,28	181,28
7	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 225 ПЕВП	бр.	1,00	1,00	195,95	195,95



8	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 225 ПЕВП	бр.	2,00	2,00	74,16	148,32
9	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	3,00	3,00	165,62	496,87
10	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект	бр.	1,00	1,00	254,62	254,62
11	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 200, комплект	бр.	1,00	1,00	619,65	619,65
12	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	6,00	6,00	13,60	81,58
13	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП	бр.	2,00	2,00	15,99	31,97
14	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 225 ПЕВП	бр.	1,00	1,00	48,29	48,29
15	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 280 ПЕВП	бр.	1,00	1,00	80,75	80,75
16	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	6,00	6,00	21,09	126,57
17	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100	бр.	2,00	2,00	22,41	44,83
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 200	бр.	1,00	1,00	80,92	80,92
19	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 250	бр.	1,00	1,00	118,66	118,66
20	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	541,37	541,37	0,78	423,78
21	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	541,37	541,37	0,91	490,70
22	Дезинфекция на водопровода	m	541,37	541,37	1,24	669,13
23	Изпитване на водопровода	m	541,37	541,37	0,99	535,31
24	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	5,00	5,00	6,34	31,72
25	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	11,00	11,00	255,44	2 809,84
26	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	12,00	12,00	4,45	53,40
27	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	1 082,74	1 082,74	4,00	4 327,06
28	Водо-измервателно съоръжение-съгласно техническа спецификация	бр.	1,00	1,00	5 356,00	5 356,00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					200 819,81
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					10 040,99
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					210 860,80
	ДДС 20%:					42 172,16
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					253 032,96

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердана и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1


Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=375,36 м,

N	име	мярка	ф160	количество		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	m	750,72	750,72	7,50	5 629,20
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	300,28	300,28	16,64	4 998,10
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	300,28	300,28	31,48	9 451,85
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	105,10	105,10	15,33	1 610,77
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	m3	60,06	60,06	102,02	6 127,17
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	105,10	105,10	37,49	3 940,33
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	38,00	38,00	24,37	926,05
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	38,00	38,00	20,96	796,50
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	153,24	153,24	5,12	784,45
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	17,03	17,03	18,29	311,53
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	208,10	208,10	46,47	9 671,16
12	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	225,13	225,13	3,71	834,78
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	225,13	225,13	2,88	649,27
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	378,37	378,37	5,83	2 205,82
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	378,37	378,37	2,80	1 060,04
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	139,04	139,04	2,88	400,99
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	139,04	139,04	12,20	1 695,62
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	115,57	115,57	29,87	3 452,08
19	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	195,18	195,18	37,49	7 317,78
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	310,75	310,75	2,64	819,39
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	3,00	3,00	46,08	138,25
МОНТАЖНИ РАБОТИ						
				0,00	0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	m	375,36	375,36	92,60	34 757,21
2	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонена настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количествено сметка/	бр.	19,00	19,00	1 057,47	20 092,00
3	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП	бр.	3,00	3,00	166,45	499,34
4	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110	бр.	1,00	1,00	53,56	



5	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	1,00	1,00	23,07	23,07
6	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	3,00	3,00	165,62	496,87
7	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	6,00	6,00	13,60	81,58
8	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	6,00	6,00	21,09	126,57
9	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	375,36	375,36	0,78	293,83
10	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	375,36	375,36	0,91	340,23
11	Дезинфекция на водопровода	m	375,36	375,36	1,24	463,94
12	Изпитване на водопровода	m	375,36	375,36	0,99	371,16
13	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	3,00	3,00	6,34	19,03
14	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	7,00	7,00	255,44	1 788,08
15	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6,00	6,00	4,45	26,70
16	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	750,72	750,72	4,00	3 000,18
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					125 254,49
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					6 262,72
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					131 517,21
	ДДС 20%:					26 303,44
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					157 820,66

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	мярка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	14,00	10 800,00	151 200,00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	14,00	5 800,00	81 200,00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				232 400,00
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				232 400,00
	ДАДС 20%:				46 480,00
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				278 880,00

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN225

КЛОН	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ КЛ1	48,3	H1	H2	225
ГЛ КЛ1	16,82	H2	H3	225
ГЛ КЛ1	184,7	H3	H4	225
ГЛ КЛ1	96,6	H4	H5	225
ГЛ КЛ1	137,77	H5	H6	225
ГЛ КЛ1	57,18	H6	H7	225
ВСИЧКО	541,37			

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN160

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ КЛ I	156,27	H7	H8	160
ГЛ КЛ I	109,72	H8	H9	160
ГЛ КЛ I	109,37	H9	H10	160
Всичко:	375,36			

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1,00	Водопровод - ф160	648,45		327,56	212 404,27	10 620,21	223 024,49	267 629,38
2,00	Водопровод - ф140	1 164,41		304,02	354 003,41	17 700,17	371 703,58	446 044,30
5,00	Система за контрол		1,00	99 600,00	99 600,00		99 600,00	119 520,00
	ОБЩО:	1 812,86			666 007,68	28 320,38	694 328,07	833 193,68

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонена настилка

N	име	мярка	количеството	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12,00	7,50	89,98
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4,80	16,64	79,90
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4,80	31,48	151,09
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1,68	15,33	25,75
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1,68	37,49	62,99
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2,00	24,37	48,74
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2,00	20,96	41,92
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	4,90	5,12	25,08
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0,55	18,29	10,06
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	0,61	46,47	28,35
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1,16	3,71	4,30
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1,16	2,88	3,35
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6,06	5,83	35,33
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6,06	2,80	16,98
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2,37	2,88	6,82
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2,37	12,20	28,85
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	29,87	35,84
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	m3	4,85	37,49	181,84
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	6,05	2,64	15,95
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6,00	2,97	17,80
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1,00	82,61	82,61
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1,00	24,70	24,70
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.вързка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1,00	4,31	4,31
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.вързка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3,00	3,82	11,46
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,78	4,70
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	0,91	5,44
27	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,24	7,42
28	Изпитване на водопровода	m	6,00	0,99	5,93
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					1 057,47
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 161 БР. СВО/					170 253,29
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					8 512,66
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					178 765,95
ДАС 20%:					35 753,19
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					214 519,15

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	6,64	5,12	33,99
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m3	0,74	18,29	13,54
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m3	0,82	46,47	38,11
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	1,56	3,71	5,78
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1,56	2,88	4,50
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8,20	5,83	47,80
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8,20	2,80	22,97
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1,20	29,87	35,84
9	Обратен насип от заклънен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7,01	37,49	262,82
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8,21	2,64	21,65
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	m	6,00	2,97	17,80
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1,00	82,61	82,61
13	Доставка и монтаж на водоземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1,00	24,70	24,70
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1,00	4,31	4,31
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3,00	3,82	11,46
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6,00	0,78	4,70
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6,00	0,91	5,44
18	Дезинфекция на водопровода	m	6,00	1,24	7,42
19	Изпитване на водопровода	m	6,00	0,99	5,93
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					651,36
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 161 БР. СВО/					104 869,76
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					5 243,49
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					110 113,25
ДДС 20%:					22 022,65
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					132 135,90

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=648,45 m,

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	1 241,70	7,50	9 310,76
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	496,68	16,64	8 267,14
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	496,68	31,48	15 633,90
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	173,84	15,33	2 664,31
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	173,84	37,49	6 517,53
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	50,00	24,37	1 218,28
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	50,00	20,96	1 048,13
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	214,90	5,12	1 099,65
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	23,88	18,29	436,83
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	443,45	46,47	20 608,72
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	467,33	3,71	1 732,86
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	467,33	2,88	1 347,78
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	682,23	5,83	3 974,45
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	682,23	2,80	1 911,34
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	228,66	2,88	659,44
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	228,66	12,20	2 788,51
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	199,66	29,87	5 963,84
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	469,53	37,49	17 603,62
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	669,19	2,64	1 764,52
20	Бетонени опорни блокчета	бр.	13,00	46,08	599,02
21	Водочерпене с помпа	мсм	4,00	97,89	391,56
МОНТАЖНИ РАБОТИ			0,00	0,00	0,00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80	m	2,00	19,16	38,32
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	m	648,45	92,60	60 044,52
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	24,00	1 057,47	25 379,37

4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект,	бр.	1,00	873,44	873,44
5	Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП	бр.	1,00	31,15	31,15
6	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП	бр.	5,00	166,45	832,24
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/160 , ПЕВП	бр.	2,00	173,04	346,08
8	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/90	бр.	1,00	49,44	49,44
9	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110	бр.	1,00	53,56	53,56
10	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/140	бр.	1,00	70,04	70,04
11	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 160 ПЕВП	бр.	2,00	46,14	92,29
12	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	2,00	20,44	40,87
13	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 160 ПЕВП	бр.	2,00	37,90	75,81
14	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	6,00	165,62	993,74
15	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 150, комплект	бр.	5,00	388,93	1 944,64
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	11,00	13,60	149,56
17	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 160 ПЕВП	бр.	11,00	23,40	257,42
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	11,00	21,09	232,04
19	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 150	бр.	11,00	35,60	391,56
20	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	1,00	85,04	85,04
21	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150	бр.	1,00	199,41	199,41
22	Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10	бр.	1,00	31,15	31,15
23	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	648,45	0,78	507,61
24	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	648,45	0,91	587,76
25	Дезинфекция на водопровода	m	648,45	1,24	801,48
26	Изпитване на водопровода	m	648,45	0,99	641,19
27	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	11,00	6,34	69,79
28	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	6,00	255,44	1 532,64
29	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	12,00	4,45	53,40
30	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	1 296,90	4,00	5 182,93
31	Преминаване под дере-тип 1- /съгласно техн. Спецификация и детайли/	бр.	1,00	5 273,60	5 273,60
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					212 404,27
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					10 620,21
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					223 024,49
ДАДС 20%:					44 604,90
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					267 629,38

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердана и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 140 мм, обща дължина L=1164,41 м,

N	име	мярка	ф140	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	m	2 212,65	2 212,65	7,50	16 591,33
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	885,06	885,06	16,64	14 731,65
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	885,06	885,06	31,48	27 858,86
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	309,77	309,77	15,33	4 747,67
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	309,77	309,77	37,49	11 613,93
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	156,00	156,00	24,37	3 801,05
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	156,00	156,00	20,96	3 270,16
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	376,31	376,31	5,12	1 925,59
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	41,81	41,81	18,29	764,82
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	776,51	776,51	46,47	36 087,22
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	818,32	818,32	3,71	3 034,33
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	818,32	818,32	2,88	2 360,03
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	1 194,63	1 194,63	5,83	6 959,53
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	1 194,63	1 194,63	2,80	3 346,88
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	414,35	414,35	2,88	1 194,97
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	414,35	414,35	12,20	5 053,02
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	345,38	345,38	29,87	10 316,50
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	831,34	831,34	37,49	31 168,60
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	1 176,72	1 176,72	2,64	3 102,78
20	Бетонени опорни блокчета	бр.	23,00	23,00	46,08	1 059,80
21	Водочерпене с помпа	мсм	4,00	4,00	97,89	391,56
22	Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонени елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.	4,00	4,00	1 483,20	5 932,80
МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80	m	10,00	10,00	19,16	191,58
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 140, PN 10, в изкоп		1 164,41	1 164,41	38,56	44 903,38

3	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	73,00	73,00	1 057,47	77 195,59
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект,	бр.	5,00	5,00	873,44	4 367,20
5	Доставка и монтаж на тройник фланшов 125/80	бр.	5,00	5,00	251,81	1 259,07
6	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90 , ПЕВП	бр.	11,00	11,00	134,74	1 482,15
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/140 , ПЕВП	бр.	1,00	1,00	161,92	161,92
8	Доставка и монтаж на намалител гладък 140/90	бр.	1,00	1,00	37,74	37,74
9	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 140 ПЕВП	бр.	2,00	2,00	46,14	92,29
10	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	1,00	1,00	18,66	18,66
11	Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ° , ф 140 ПЕВП	бр.	1,00	1,00	46,14	46,14
12	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	4,00	4,00	20,44	81,74
13	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	17,00	17,00	165,62	2 815,61
14	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 125, комплект	бр.	1,00	1,00	355,97	355,97
15	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	24,00	24,00	13,60	326,30
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 140 ПЕВП	бр.	14,00	14,00	19,78	276,86
17	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	24,00	24,00	21,09	506,27
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 125	бр.	14,00	14,00	32,96	461,44
19	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	2,00	2,00	85,04	170,07
20	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спецификация	бр.	3,00	3,00	791,04	2 373,12
21	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	1 164,41	1 164,41	0,78	911,50
22	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	1 164,41	1 164,41	0,91	1 055,42
23	Дезинфекция на водопровода	м	1 164,41	1 164,41	1,24	1 439,21
24	Изпитване на водопровода	м	1 164,41	1 164,41	0,99	1 151,37
25	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	17,00	17,00	6,34	107,86
26	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	2,00	2,00	255,44	510,88
27	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	18,00	18,00	4,45	80,09
28	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	2 328,82	2 328,82	4,00	9 306,90
29	Преминване под дърета-тип 2- /съгласно техн. Спецификация и детайли/	бр.	1,00	1,00	7 004,00	7 004,00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					354 003,41
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					17 700,17
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					371 703,58
	ДДС 20%:					74 340,72
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					446 044,30

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердания и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Количествено-стойностна сметка
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток

Образец № 4.2

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	6,00	10 800,00	64 800,00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	6,00	5 800,00	34 800,00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				99 600,00
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				99 600,00
	ДДС 20%:				19 920,00
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				119 520,00

срок на валидност на оферта: 14 месеца

срок на изпълнение

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN160

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
Гл кл1	70,17	H1	H2	160
Гл кл1	64,81	H2	H3	160
Гл кл1	72,96	H3	H4	160
Гл кл1	180,08	H4	H5	160
Всичко за Гл.клон1	388,02			
Гл кл2	60,58	H5	H26	160
Гл кл2	11,65	H26	H27	160
Гл кл2	9,22	H27	H28	160
Гл кл2	6,73	H28	H29	160
Гл кл2	113,95	H29	H30	160
Гл кл2	58,3	H30	H31	160
Всичко за Гл.клон2	260,43			
Всичко	648,45			

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново


Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN140

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ КЛ1	69,08	H5	H6	140
ГЛ КЛ1	76,22	H6	H7	140
ГЛ КЛ1	60,34	H7	H8	140
ГЛ КЛ1	51,18	H8	H9	140
ГЛ КЛ1	79,9	H9	H10	140
ГЛ КЛ1	44,45	H10	H11	140
ГЛ КЛ1	128,97	H11	H12	140
ГЛ КЛ1	41,71	H12	H13	140
ГЛ КЛ1	29,16	H13	H14	140
ГЛ КЛ1	41,57	H14	H15	140
ГЛ КЛ1	28,36	H15	H16	140
ГЛ КЛ1	93,22	H16	H17	140
ГЛ КЛ1	8,03	H17	H18	140
ГЛ КЛ1	126,45	H18	H19	140
ГЛ КЛ1	29,95	H19	H20	140
ГЛ КЛ1	62,11	H20	H21	140
ГЛ КЛ1	69,41	H21	H22	140
ГЛ КЛ1	66,21	H22	H23	140
ГЛ КЛ1	36,85	H23	H24	140
ГЛ КЛ1	21,24	H24	H25	140
ВСИЧКО:	1164,41			





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007471

Комисията за воденето, поддържането и показването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
Седалище и адрес на управление: 1330 София, бул. "Вардар" №24
Представяващ: Иван Янков Иванов
ЕИК: 203008787

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0858/22.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** • - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 01

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД

ЕИК: 203008787

Настоящият талон се издава на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и е неразделна част от удостоверението за вписване

№ IV - TV 007471

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

/Д-р инж. Георги Линков

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП



ОРИГИНАЛ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Иван Янков Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Ива Светослава Глосова

Настоящото удостоверение е невалидно без приложен талон с удебелен шрифт.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 – TV 010914

Комисията за воденето, поддържането и показването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
Седмичие и адрес на управление: 1330 София, бул. "Вардар" №24
Представяващи: Иван Янков Иванов
ЕИК: 203008787

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0858/22.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ПЪРВА ГРУПА** – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
- **СТРОЕЖИ ПО ЧЛ.137, АЛ.1, Т.1, БУКВА "М", Т.4, БУКВА "Е" И Т.5, БУКВА "Е"**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 – TV 01
Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
ЕИК: 203008787
ИСТОРИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕВАЛИДНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № 1 - TV 010914.
ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016



Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Дол. Янко Янков, Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Ив. Светослав ГЛОСОВ)

Д-р инж. Георги Линков

Настоящото удостоверение е невалидно без приложенния талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 – TV 015255

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
Седалище и адрес на управление: 1330 София, бул. "Вардар" №24
Представяващ: Иван Янков Иванов
ЕИК: 203008787

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0858/22.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ПЪРВА ГРУПА** – строежи от високото строителство, примехашата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

ТАПОН № 1 – TV 01



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД

ЕИК: 203008787

НАСТОЯЩИЯ ТАПОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕВАЛИДЕН ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ 1 - TV 015255.

ВАЛИДНОСТ НА ТАПОНА: 30.09.2016

Председателят на комисията:

Д-р инж. Георги Линков

• София • 2015 •

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

ПРОФИЛ



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Д-р инж. Георги Линков)

(инж. Светослав Глосов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Настоящото удостоверение е невалидно без приложен тапон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 004317

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
Седялище и адрес на управление: 1330 София, бул. "Вардар" №24
Представяващ: Иван Янков Иванов
ЕИК: 203008787

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0858/22.10.2015 строителът е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ВТОРА ГРУПА** • - строежи от транспортната инфраструктура;
- **На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;**
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ**;

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 01

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД

ЕИК: 203008787

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕВАЛИДНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 004317

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

Изд. д-р инж. Георги Линков

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Изд. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав Глосов)



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III - TV 005024

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителя, издава настоящото удостоверение на:

Строителя: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
Седелище и адрес на управление: 1330 София, бул. "Вардар" №24
Представяващи: Иван Янков Иванов
ЕИК: 203008787

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0858/22.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ТРЕТА ГРУПА** • - строежи от енергийната инфраструктура;
- На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
ТАЛОН № III - TV 01
Строител АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
ЕИК: 203008787

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № III - TV 005024

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Иван Янков Иванов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(Иван Светослав Глосев)



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V - TV 010730

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД
 Седелище и адрес на управление: 1330 София, бул. "Вардар" №24
 Представяващи: Иван Янков Иванов
 ЕИК: 203008787

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0858/22.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителите на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите:

- ПЕТА ГРУПА ○ - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:
 41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ; 43.22 ;
 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 80.20.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАПОН № V - TV 01

Строител: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД

ЕИК: 203008787

НАСТОЯЩИЯ ТАПОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ И Е НЕВАЛИДЕН ЧАСТ ОТ ДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 010730

ВАЛИДНОСТ НА ТАПОНА: 30.09.2016

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

Председател на комисията:


Иван д-р инж. Георги Линков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Иван д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГИРОВИ)



Настоящото удостоверение е невалидно без приложенния тапон с утилен срок.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

ТАЛОН № V - TV 02

Срещен: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД

ЕИК: 203008787

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВИСОКАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛИ И Е НЕВАЖЕН ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВИСОКАНЕ

№ V - TV 009801
ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

Игор, И-Р-ИИЖ, Георги ЛИМКОВ

•Сопри • 2015 •

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

ТАЛОН № V - TV 02

Срещен: АКТИВ БИЛДИНГ ИНК ЕООД

ЕИК: 203008787

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВИСОКАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛИ И Е НЕВАЖЕН ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВИСОКАНЕ

№ V - TV 009801
ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

Игор, И-Р-ИИЖ, Георги ЛИМКОВ

•Сопри • 2015 •

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че предоставените „Удостоверения от камарата на строителите в България“ за фирма „Актив Билдинг инк“ ЕООД са в процес на удължаване валидността на удостоверенията за съответните категории.



Получис и печат

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
Управител