

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ п.код 5140 ул. "Възраждане" № 7, тел. 2-20-55
Регистрационен номер и дата и.ф.с. 124643 / 03.04.2014
13:53:11 h

Образец № 1

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹
в пазарни консултации за изпълнение на
„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община
Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Административни сведения:

Наименование на участника:	ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	200075161
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	П.К. 6000 СТАРА ЗАГОРА
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	кв. Голиш, база Аквавижън
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	П.К. 6000 СТАРА ЗАГОРА
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	кв. Голиш, база Аквавижън
Телефон:	
Факс:	
E-mail адрес:	office@infs.bg
Лице за контакт:	КАМЕН ПЕНЕВ ПЕЙКОВ
Телефон:	+359 42 65 20 95
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се</i>	

Чл. 2 от ЗЗЛД и
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

<i>добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Грите имена, лична карта №, адрес	Камен ^{Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП}
	. Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП а 1 3
Грите имена, лична карта №, адрес	
Грите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1.
	2.
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице)</i> и пълномощно	
Грите имена, лична карта №, адрес	

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,
ал. 5 от ЗОП

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на индикативни оферти по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение на „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрива на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 210 (двеста и десет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3);
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, придружен с валиден талон или еквивалентни документи.

30.03.2017 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Камен Иейков
Длъжност: Управител



¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на оферента или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрива на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
**„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община
 Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
 на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
 подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
 инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Подписаният/-ата КАМЕН

данни по документ за самоличност ЛК. №

Чл. 2 от ЗЗЛД и
чл. 42, ал. 5 от
ЗОПЧл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП
изд. на

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**
 на **ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ООД**, с ЕИК 200075161
(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация, обяснителните записки и количествените стойности за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя.

1. В нашата оферта са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи, включени в **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”** в описания вид и обхват съобразно Техническите спецификации, приложени към запитването за оферта.

2. Предлагащите материали, които следва да бъдат вложени за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново”**, отговарят на приложените технически спецификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганите за влагане ~~в СМР материали~~.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

30.03.2017г.

*(посочва се датата на
издаване на офертата)*

Подпис и печат:

Име и фамилия: **Камен Цейков**
 Длъжност: **Управител**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
**„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община
 Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване
 на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
 подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
 инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5
от ЗОП

Подписаният/-ата КАМЕН

данни по документ за самоличност ЛК. №

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ООД, с ЕИК 200075161

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето ценово:

1. Предлаганите единични цени са подробно описани в приложената количествено-стойностна сметка (КСС), представляваща неразделна част от офертата ни.

2. Предлагани цени за изпълнение на строително-монтажни работи: **„Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Лясковец, област Велико Търново” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:**

2.1. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново	597 681,62 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	119 536,33 лв.

Чл. 2 от
ЗЗЛД и чл.
42, ал. 5 от
ЗОП

3. Обща стойност с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	717 217,95 лв. с ДДС
--	----------------------

2.2. Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново	723 744, 53 без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	144 748.91 лв.
3. Обща стойност с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	868 493,44 лв. с ДДС

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка (КСС) - Образец № 4.1.

2. Количествено-стойностна сметка (КСС) - Образец № 4.2

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

30.03.2017 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: .

Име и фамилия: **ВАНСА ИСИКОВ**

Длъжност: **Управител**

Инфраструктурни Системи ООД
 Стара Загора, кв. Голяш, база ИСС
 Tel +359 42 65 20 95
 office@infs.bg
 www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драпихево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1.00	Водопровод - ф225	541.37		388.94	210 562.72	10 528.14	221 090.86	265 309.03
2.00	Водопровод - ф160	375.36		351.64	131 991.21	6 599.56	138 590.77	166 308.92
5.00	Система за контрол		1.00	238 000.00	238 000.00		238 000.00	285 600.00
	ОБЩО:	916.73		238 740.58	580 553.93	17 127.70	597 681.62	717 217.95

Дата: 30.03.2017г.

Управител:

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Инфраструктурни Системи ООД
 Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
 Tel +359 42 65 20 95
 office@infs.bg
 www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново
 Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонена настилка

N	име	мярка	количество		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.30	99.60
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	17.20	82.56
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 10 см.	m2	4.80	32.50	156.00
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	15.90	26.71
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	38.50	64.68
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	25.60	51.20
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	21.40	42.80
8	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	4.90	6.10	29.89
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.55	19.10	10.51
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	0.61	47.00	28.67
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1.16	4.50	5.22
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1.16	3.20	3.71
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.70	40.60
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.10	18.79
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.20	7.57
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	12.80	30.28
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	31.20	37.44
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	38.50	186.73
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	6.05	3.00	18.15
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части. в изкоп	m	6.00	3.30	19.80
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура-10атм	бр.	1	83	83.00

22	Доставка и монтаж на водоземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.71	25.71
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.1	5.10
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.6	13.80
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6.00	1.10	6.60
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6.00	1.20	7.20
27	Дезинфекция на водопровода	м	6.00	2.10	12.60
28	Изпитване на водопровода	м	6.00	1.30	7.80
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				1 122.72
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 423 БР. СВО/				474 909.71
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				23 745.49
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				498 655.20
	ДДС 20%:				99 731.04
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				598 386.24

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл.
42, ал. 5 от ЗОП

Дата:30.03.2017г.

Управител:



Инфраструктурни Системи ООД
 Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
 Tel +359 42 65 20 95
 office@infs.bg
 www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново
 Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	тз	6.64	6.10	40.50
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	тз	0.74	19.10	14.13
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	тз	0.82	47.00	38.54
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	тз	1.56	4.50	7.02
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	тз	1.56	3.20	4.99
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	тз	8.20	6.70	54.94
7	Разриване на земни и скални маси на депо	тз	8.20	3.10	25.42
8	Пясък за подложка и засипване на тръби- доставка и полагане	тз	1.20	31.20	37.44
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл) доставка и полагане	тз	7.01	38.50	269.89
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	тз	8.21	3.00	24.63
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	т	6.00	3.30	19.80
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура-10атм	бр.	1	83	83.00
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.71	25.71
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех. връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.1	5.10
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех. връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.6	13.80
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	т	6.00	1.10	6.60
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	т	6.00	1.20	7.20
18	Дезинфекция на водопровода	т	6.00	2.10	12.60
19	Изпитване на водопровода	т	6.00	1.30	7.80
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					699.12
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 351 БР. СВО/					245 389.37

Чл. 2 от ЗЗЛД и
 чл. 42, ал. 5 от
 ЗОП

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5% /				12 269.47
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				257 658.83
ДДС 20%:				51 531.77
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				309 190.60

Чл. 2 от ЗЗЛД и
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Дата: 30.03.2017г.

Управител:

ИМПАС

Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 225 мм, обща дължина L=541,37 м,

N	име	мярка	φ225	количество		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	т	1 082.74	1 082.74	8.30	8 986.74
2	Разваляне на асфалтова настилка	т2	433.09	433.09	17.20	7 449.15
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 20 см.	т2	433.09	433.09	32.50	14 075.43
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	т3	151.58	151.58	15.90	2 410.15
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	т3	86.62	86.62	103.99	9 007.53
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	т3	151.58	151.58	38.50	5 835.89
7	Разваляне и възстановяване бордюри	т	42.00	42.00	25.60	1 075.20
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	т2	42.00	42.00	21.40	898.80
9	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при зут. Условие	т3	221.01	221.01	6.10	1 348.16
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	т3	24.56	24.56	19.10	469.10
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	т3	300.14	300.14	47.00	14 106.58
12	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	т3	324.70	324.70	4.50	1 461.15
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	т3	324.70	324.70	3.20	1 039.04
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	т3	545.71	545.71	6.70	3 656.26
15	Разриване на земни и скални маси на депо	т3	545.71	545.71	3.10	1 691.70
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	т3	199.22	199.22	3.20	637.49
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	т3	199.22	199.22	12.80	2 549.97
18	Пясък за подложка и засипване на тръби- доставка и полагане	т3	184.21	184.21	31.20	5 747.35
19	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	т3	253.36	253.36	38.50	9 754.39
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	т3	437.57	437.57	3.00	1 312.71
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	8.00	8.00	47.60	380.80
22	Водочерпене с помпа	мсм	1.00	1.00	98.10	98.10
МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър φ 225, PN 10, в изкоп	т	541.37	541.37	135.00	73 084.95

2	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	21.00	21.00	1 122.72	23 577.12
3	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90, ПЕВП	бр.	3.00	3.00	199.00	597.00
4	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/110, ПЕВП	бр.	1.00	1.00	233.00	233.00
5	Доставка и монтаж на намалител гладък 225/160	бр.	1.00	1.00	75.00	75.00
6	Доставка и монтаж на намалител гладък 280/225	бр.	1.00	1.00	183.00	183.00
7	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 225 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	197.00	197.00
8	Доставка и монтаж на коляно гладко, ф 225 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	75.00	150.00
9	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 80, комплект	бр.	3.00	3.00	167.00	501.00
10	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 100, комплект	бр.	1.00	1.00	255.10	255.10
11	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 200, комплект	бр.	1.00	1.00	621.35	621.35
12	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 90 ПЕВП	бр.	6.00	6.00	14.20	85.20
13	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 110 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	16.50	33.00
14	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 225 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	49.70	49.70
15	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 280 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	81.99	81.99
16	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 80	бр.	6.00	6.00	21.50	129.00
17	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 100	бр.	2.00	2.00	22.80	45.60
18	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 200	бр.	1.00	1.00	81.99	81.99
19	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 250	бр.	1.00	1.00	120.00	120.00
20	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	541.37	541.37	1.10	595.51
21	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	541.37	541.37	1.20	649.64
22	Дезинфекция на водопровода	м	541.37	541.37	2.10	1 136.88
23	Изпитване на водопровода	м	541.37	541.37	1.30	703.78
24	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	5.00	5.00	7.15	35.75
25	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	11.00	11.00	257.00	2 827.00
26	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	12.00	12.00	5.30	63.60
27	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	1 082.74	1 082.74	4.70	5 088.88
28	Водо-измервателно съоръжение-съгласно техническа спецификация	бр.	1.00	1.00	5 369.00	5 369.00
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС						210 562.72
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%						10 528.14
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:						221 090.86
ДДС 20%:						44 218.17
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:						

Чл. 2 от
ЗЗЛД и чл.
42, ал. 5 от
ЗОП

Дата: 30.03.2017г.

Управител



Инфраструктурни Системи ООД
 Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
 Tel +359 42 65 20 95
 office@infs.bg
 www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердания и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част: В и К

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=375,36 м,

N	име	мярка	ф160	количество		стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	т	750.72	750.72	8.30	6 230.98
2	Разваляне на асфалтова настилка	т2	300.28	300.28	17.20	5 164.82
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 10 см.	т2	300.28	300.28	32.50	9 759.10
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	т3	105.10	105.10	15.90	1 671.06
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	т3	60.06	60.06	103.99	6 245.39
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	т3	105.10	105.10	38.50	4 046.27
7	Разваляне и възстановяване бордюри	т	38.00	38.00	25.60	972.80
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	т2	38.00	38.00	21.40	813.20
9	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	т3	153.24	153.24	6.10	934.76
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	т3	17.03	17.03	19.10	325.27
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	т3	208.10	208.10	47.00	9 780.70
12	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	т3	225.13	225.13	4.50	1 013.09
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	т3	225.13	225.13	3.20	720.42
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	т3	378.37	378.37	6.70	2 535.08
15	Разриване на земни и скални маси на депо	т3	378.37	378.37	3.10	1 172.95
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	т3	139.04	139.04	3.20	444.93
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	т3	139.04	139.04	12.80	1 779.71
18	Пясък за подложка и засипване на тръби- доставка и полагане	т3	115.57	115.57	31.20	3 605.78
19	Обратен насип от заклънен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	т3	195.18	195.18	38.50	7 514.52

Чл. 2 от ЗЗЛД и
 чл. 42, ал. 5 от
 ЗОП

20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м ³	310.75	310.75	3.00	932.26
21	Бетонни опорни блокчета	бр.	3.00	3.00	47.60	142.80
МОНТАЖНИ РАБОТИ						
				0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	м	375.36	375.36	96.00	36 034.56
2	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонна настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	19.00	19.00	1 122.72	21 331.68
3	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90, ПЕВП	бр.	3.00	3.00	168.10	504.30
4	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110	бр.	1.00	1.00	54.70	54.70
5	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	24.70	24.70
6	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 80, комплект	бр.	3.00	3.00	167.00	501.00
7	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 90 ПЕВП	бр.	6.00	6.00	14.20	85.20
8	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 80	бр.	6.00	6.00	21.50	129.00
9	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	375.36	375.36	1.10	412.90
10	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	375.36	375.36	1.20	450.43
11	Дезинфекция на водопровода	м	375.36	375.36	2.10	788.26
12	Изпитване на водопровода	м	375.36	375.36	1.30	487.97
13	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	3.00	3.00	7.15	21.45
14	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	7.00	7.00	257.00	1 799.00
15	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	5.30	31.80
16	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	750.72	750.72	4.70	3 528.38
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС						131 991.21
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/						6 599.56
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:						138 590.77
ДДС 20%:						27 718.15
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:						166 308.92

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал.
5 от ЗОП

Дата: 30.03.2017г.

Управлени



Инфраструктурни Системи ООД
Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
Tel +359 42 65 20 95
office@infs.bg
www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.1

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	мярка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	14.00	11 000.00	154 000.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	14.00	6 000.00	84 000.00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				238 000.00
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				238 000.00
	ДДС 20%:				47 600.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				285 600.00

Дата:30.03.2017г.

Чл. 2 от ЗЗЛД и
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Управител

Инфраструктурни Системи ООД
Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
Tel +359 42 65 20 95
office@infs.bg
www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К


Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN225

клон	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ кл1	48.3	H1	H2	225
ГЛ кл1	16.82	H2	H3	225
ГЛ кл1	184.7	H3	H4	225
ГЛ кл1	96.6	H4	H5	225
ГЛ кл1	137.77	H5	H6	225
ГЛ кл1	57.18	H6	H7	225
Всичко	541.37			

Дата:30.03.2017г.

Управител...



Инфраструктурни Системи ООД
Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
Tel +359 42 65 20 95
office@infs.bg
www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект


ДЪЛЖИНИ DN160

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ кл1	156.27	H7	H8	160
ГЛ кл1	109.72	H8	H9	160
ГЛ кл1	109.37	H9	H10	160
Всичко:	375.36			

Дата:30.03.2017г.

Управител

Чл. 2 от ЗЗЛД
и чл. 42, ал. 5
от ЗОП



Инфраструктурни Системи ООД
 Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
 Tel +359 42 65 20 95
 office@infs.bg
 www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драпичево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1.00	Водопровод - ф160	648.45		337.35	218 753.61	10 937.68	229 691.29	275 629.55
2.00	Водопровод - ф140	1 164.41		320.66	373 384.03	18 669.20	392 053.24	470 463.88
5.00	Система за контрол		1.00	102 000.00	102 000.00		102 000.00	122 400.00
	ОБЩО:	1 812.86			694 137.65	29 606.88	723 744.53	868 493.44

Дата: 30.03.2017г.

Упр

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Инфраструктурни Системи ООД
 Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
 Tel +359 42 65 20 95
 office@infs.bg
 www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново
 Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонена настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	8.30	99.60
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	4.80	17.20	82.56
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m ²	4.80	32.50	156.00
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m ³	1.68	15.90	26.71
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m ³	1.68	38.50	64.68
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	25.60	51.20
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	2.00	21.40	42.80
8	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при зут. Условие	m ³	4.90	6.10	29.89
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m ³	0.55	19.10	10.51
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m ³	0.61	47.00	28.67
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m ³	1.16	4.50	5.22
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m ³	1.16	3.20	3.71
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m ³	6.06	6.70	40.60
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	6.06	3.10	18.79
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m ³	2.37	3.20	7.57
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m ³	2.37	12.80	30.28
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m ³	1.20	31.20	37.44
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m ³	4.85	38.50	186.73
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m ³	6.05	3.00	18.15
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00

Чл. 2 от
 ЗЗЛД и чл.
 42, ал. 5 от
 ЗОП

20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	м	6.00	3.30	19.80
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура-10атм	бр.	1	83	83.00
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.71	25.71
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.1	5.10
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.6	13.80
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6.00	1.10	6.60
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6.00	1.20	7.20
27	Дезинфекция на водопровода	м	6.00	2.10	12.60
28	Изпитване на водопровода	м	6.00	1.30	7.80
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				1 122.72
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 161 БР. СВО/				180 757.60
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				9 037.88
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				189 795.48
	ДДС 20%:				37 959.10
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				227 754.57

Чл. 2 от ЗЗЛД и
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

Дата:30.03.2017г.

Управител



Инфраструктурни Системи ООД
 Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
 Tel +359 42 65 20 95
 office@infs.bg
 www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	т3	6.64	6.10	40.50
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	т3	0.74	19.10	14.13
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	т3	0.82	47.00	38.54
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	т3	1.56	4.50	7.02
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	т3	1.56	3.20	4.99
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	т3	8.20	6.70	54.94
7	Разриване на земни и скални маси на депо	т3	8.20	3.10	25.42
8	Пясък за подложка и засипване на тръби- доставка и полагане	т3	1.20	31.20	37.44
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	т3	7.01	38.50	269.89
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	т3	8.21	3.00	24.63
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 25 или 32, PN 10, с включени фасонни части, в изкоп	т	6.00	3.30	19.80
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура-10атм	бр.	1	83	83.00
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.71	25.71
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех. връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	5.1	5.10
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех. връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	4.6	13.80
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	т	6.00	1.10	6.60
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	т	6.00	1.20	7.20

Чл. 2 от ЗЗЛД и
 чл. 42, ал. 5 от
 ЗОП

18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	2.10	12.60
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.30	7.80
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				699.12
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС /ЗА 161 БР. СВО/				112 557.52
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				5 627.88
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				118 185.39
	ДДС 20%:				23 637.08
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				141 822.47

Чл. 2 от
ЗЗЛД и чл.
42, ал. 5 от
ЗОП

Дата:30.03.2017г.

Управител:



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=648,45 м,

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	1 241.70	8.30	10 306.11
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	496.68	17.20	8 542.90
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелини по 10 см.	m2	496.68	32.50	16 142.10
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	173.84	15.90	2 764.02
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	173.84	38.50	6 692.76
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	50.00	25.60	1 280.00
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	50.00	21.40	1 070.00
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	214.90	6.10	1 310.89
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	23.88	19.10	456.11
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	443.45	47.00	20 842.15
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	467.33	4.50	2 102.99
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	467.33	3.20	1 495.46
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	682.23	6.70	4 570.94
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	682.23	3.10	2 114.91
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	228.66	3.20	731.70
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	228.66	12.80	2 926.80
17	Пясък за подложка и засипване на тръби- доставка и полагане	m3	199.66	31.20	6 229.39
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	469.53	38.50	18 076.91
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	669.19	3.00	2 007.57
20	Бетонени опорни блокчета	бр.	13.00	47.60	618.80
21	Водочерпене с помпа	мсм	4.00	98.10	392.40
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп . за ПХ 70/80	m	2.00	21.50	43.00

2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	м	648.45	96.00	62 251.20
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	24.00	1 122.72	26 945.28
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект,	бр.	1.00	889.00	889.00
5	Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП	бр.	1.00	32.50	32.50
6	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП	бр.	5.00	167.10	835.50
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/160 , ПЕВП	бр.	2.00	175.00	350.00
8	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/90	бр.	1.00	51.20	51.20
9	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/110	бр.	1.00	54.70	54.70
10	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/140	бр.	1.00	71.65	71.65
11	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 °, ф 160 ПЕВП	бр.	2.00	47.00	94.00
12	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	21.69	43.38
13	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 160 ПЕВП	бр.	2.00	38.60	77.20
14	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	6.00	167.00	1 002.00
15	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 150, комплект	бр.	5.00	390.00	1 950.00
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	11.00	14.20	156.20
17	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 160 ПЕВП	бр.	11.00	24.80	272.80
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	11.00	21.50	236.50
19	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 150	бр.	11.00	36.70	403.70
20	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	1.00	87.00	87.00
21	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150	бр.	1.00	200.00	200.00
22	Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10	бр.	1.00	32.00	32.00
23	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	648.45	1.10	713.30
24	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	648.45	1.20	778.14
25	Дезинфекция на водопровода	м	648.45	2.10	1 361.75
26	Изпитване на водопровода	м	648.45	1.30	842.99
27	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	11.00	7.15	78.65
28	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	6.00	257.00	1 542.00
29	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	12.00	5.30	63.60
30	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	1 296.90	5.10	6 614.19
31	Преминаване под дере-тип 1- /съгласно техн. Спецификация и детайли/	бр.	1.00	5.30	5.30
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				218 753.61
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/				10 937.68
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				229 691.29
	ДДС 20%:				45 938.26
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				275 629.55

Дата:30.03.2017г.

Управител

Чл. 2 от
ЗЗЛД и чл.
42, ал. 5 от
ЗОП



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Образец № 4.2

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново

Фаза: Работен проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 140 мм, обща дължина L=1164,41 м,

N	име	мярка	ф140	количество	ед. Цена в лева безд ДДС	стойност в лева без ДДС
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	т	2 212.65	2 212.65	8.30	18 365.00
2	Разваляне на асфалтова настилка	т2	885.06	885.06	17.20	15 223.03
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	т2	885.06	885.06	32.50	28 764.45
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	т3	309.77	309.77	15.90	4 925.36
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	т3	309.77	309.77	38.50	11 926.18
6	Разваляне и възстановяване бордюри	т	156.00	156.00	25.60	3 993.60
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	т2	156.00	156.00	21.40	3 338.40
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	т3	376.31	376.31	6.10	2 295.49
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	т3	41.81	41.81	19.10	798.57
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	т3	776.51	776.51	47.00	36 495.97
11	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно.земни и скални почви	т3	818.32	818.32	4.50	3 682.44
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	т3	818.32	818.32	3.20	2 618.62
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	т3	1 194.63	1 194.63	6.70	8 004.02
14	Разриване на земни и скални маси на депо	т3	1 194.63	1 194.63	3.10	3 703.35
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	т3	414.35	414.35	3.20	1 325.90
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	т3	414.35	414.35	12.80	5 303.62
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	т3	345.38	345.38	31.20	10 775.86
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	т3	831.34	831.34	38.50	32 006.59
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	т3	1 176.72	1 176.72	3.00	3 530.16
20	Бетонени опорни блокчета	бр.	23.00	23.00	47.60	1 094.80
21	Водочерпене с помпа	мсм	4.00	4.00	98.10	392.40
22	Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонени елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.	4.00	4.00	1 490.00	5 960.00

МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп, за ПХ 70/80	м	10.00	10.00	21.50	215.00
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка, с диаметър ф 140, PN 10, в изкоп		1 164.41	1 164.41	39.00	45 421.99
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение, при улица с асфалто-бетонена настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	73.00	73.00	1 122.72	81 958.56
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект,	бр.	5.00	5.00	889.00	4 445.00
5	Доставка и монтаж на тройник фланшов 125/80	бр.	5.00	5.00	253.00	1 265.00
6	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90, ПЕВП	бр.	11.00	11.00	135.99	1 495.89
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/140, ПЕВП	бр.	1.00	1.00	162.00	162.00
8	Доставка и монтаж на намалител гладък 140/90	бр.	1.00	1.00	38.50	38.50
9	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 140 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	47.50	95.00
10	Доставка и монтаж на дъга гладка, 45°, ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	19.50	19.50
11	Доставка и монтаж на дъга гладка, 60°, ф 140 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	47.50	47.50
12	Доставка и монтаж на коляно гладко, ф 90 ПЕВП	бр.	4.00	4.00	21.69	86.76
13	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 80, комплект	бр.	17.00	17.00	166.00	2 822.00
14	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 125, комплект	бр.	1.00	1.00	357.00	357.00
15	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 90 ПЕВП	бр.	24.00	24.00	14.20	340.80
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 140 ПЕВП	бр.	14.00	14.00	21.00	294.00
17	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 80	бр.	24.00	24.00	21.50	516.00
18	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 125	бр.	14.00	14.00	33.40	467.60
19	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	2.00	2.00	86.50	173.00
20	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80, съгласно техническа спецификация	бр.	3.00	3.00	796.35	2 389.05
21	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	1 164.41	1 164.41	1.10	1 280.85
22	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	1 164.41	1 164.41	1.20	1 397.29
23	Дезинфекция на водопровода	м	1 164.41	1 164.41	2.10	2 445.26
24	Изпитване на водопровода	м	1 164.41	1 164.41	1.30	1 513.73
25	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	17.00	17.00	7.15	121.55
26	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	2.00	2.00	257.00	514.00
27	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	18.00	18.00	5.30	95.40
28	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	2 328.82	2 328.82	5.10	11 876.98
29	Преминаване под дере-тип 2- /съгласно техн. Спецификация и детайли/	бр.	1.00	1.00	7 015.00	7 015.00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					373 384.03
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%/					18 669.20
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					392 053.24
	ДДС 20%:					78 410.65
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					470 463.88

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Дата: 30.03.2017г.

Управител

Инфраструктурни Системи ООД
Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
Tel +359 42 65 20 95
office@infs.bg
www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**


Образец № 4.2

N	име	мярка	количество	ед. Цена в лева без ДДС	стойност в лева без ДДС
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	6.00	11 000.00	66 000.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	6.00	6 000.00	36 000.00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				102 000.00
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС / 5%				
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				102 000.00
	ДДС 20%:				20 400.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				122 400.00

Чл. 2 от ЗЗЛД
и чл. 42, ал. 5
от ЗОП

Дата:30.03.2017г.

Управител



Инфраструктурни Системи ООД
Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
Tel +359 42 65 20 95
office@infs.bg
www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мердана и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К

Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN160

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър p [mm]
Гл кл1	70.17	H1	H2	160
Гл кл1	64.81	H2	H3	160
Гл кл1	72.96	H3	H4	160
Гл кл1	180.08	H4	H5	160
Всичко за Гл.клон1	388.02			
Гл кл2	60.58	H5	H26	160
Гл кл2	11.65	H26	H27	160
Гл кл2	9.22	H27	H28	160
Гл кл2	6.73	H28	H29	160
Гл кл2	113.95	H29	H30	160
Гл кл2	58.3	H30	H31	160
Всичко за Гл.клон2	260.43			
Всичко	648.45			

Дата:30.03.2017г.

Управител:



Инфраструктурни Системи ООД
Стара Загора, кв. Голиш, база ИСС
Tel +359 42 65 20 95
office@infs.bg
www.infs.bg



Обект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново

Подобект: Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Добри Дял, община Лясковец, област Велико Търново

Част :В и К


Фаза: Работен проект

ДЪЛЖИНИ DN140

Главен клон / ос	Дължина на участък [m]	Име на начален възел	Име на краен възел	Тръба - номинален диаметър [mm]
ГЛ КЛ I	69.08	H5	H6	140
ГЛ КЛ I	76.22	H6	H7	140
ГЛ КЛ I	60.34	H7	H8	140
ГЛ КЛ I	51.18	H8	H9	140
ГЛ КЛ I	79.9	H9	H10	140
ГЛ КЛ I	44.45	H10	H11	140
ГЛ КЛ I	128.97	H11	H12	140
ГЛ КЛ I	41.71	H12	H13	140
ГЛ КЛ I	29.16	H13	H14	140
ГЛ КЛ I	41.57	H14	H15	140
ГЛ КЛ I	28.36	H15	H16	140
ГЛ КЛ I	93.22	H16	H17	140
ГЛ КЛ I	8.03	H17	H18	140
ГЛ КЛ I	126.45	H18	H19	140
ГЛ КЛ I	29.95	H19	H20	140
ГЛ КЛ I	62.11	H20	H21	140
ГЛ КЛ I	69.41	H21	H22	140
ГЛ КЛ I	66.21	H22	H23	140
ГЛ КЛ I	36.85	H23	H24	140
ГЛ КЛ I	21.24	H24	H25	140
ВСИЧКО:	1164.41			

Дата:30.03.2017г.

Управител:





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 014814

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ООД**

Седалище и адрес на управление: **6000 Стара Загора, кв. "Голиш", база Аквавижън**

Представяващ: **Камен Пенев Пейков**

ЕИК: **200075161**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0745/20.11.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ПЪРВА ГРУПА** • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 - **НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ:**
 - **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)
- Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 02

Строител: **ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ООД**

ЕИК: **200075161**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ 1 - TV 014814.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2011

Председател на комисията:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(ИМ: СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ)



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007224

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ООД**

Седалище и адрес на управление: **6000 Стара Загора, кв. "Голиш", база Аквавижън**

Представяващ: **Камен Пенев Пейков**

ЕИК: **200075161**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0745/20.11.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и олазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 02

Строител: **ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ООД**

ЕИК: **200075161**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 007224.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.20

Председател на комисията:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: —